

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Lubiszów Nowy			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym od km 0+000 do 0+912	km		
		0,912	km	0,912	
				RAZEM	0,912
2 d.1	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2		
		3660	m2	3 660,000	
				RAZEM	3 660,000
3 d.1	KNNR 6 0113-04 analogia	Pobocza z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2		
		912,00 * 0,50 * 2	m2	912,000	
				RAZEM	912,000
4 d.1	KNR 2-31 1002-01	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm3/m2	m2		
		3660	m2	3 660,000	
				RAZEM	3 660,000
5 d.1	KNR 2-31 1002-02	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 8-12 w ilości 10.0 dm3/m2	m2		
		3660	m2	3 660,000	
				RAZEM	3 660,000